

POWIAT GRYFICKI
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH

72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 18

NIP: 857-172-82-59
tel./fax 091 384 21 13

e-mail: z_d_p@gryfice.pl
http://zdp.gryfice.ibip.pl



Gryfice, dnia 01.10.2020 r.

**Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu**

ZDP.272.2-I.1.2020.PŁ

Modyfikacja SIWZ nr 1

Dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Remont DP nr 3116Z na odc. Górzyca - Borzęcin**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) dokonuje następujących modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”):

- w rozdziale A – Dział III Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 zmienia się na:
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni jezdni DP nr 3116Z na odc. Górzyca – Borzęcin w 2 odcinkach tj.: odcinek Górzyca od km 0+020 do km 0+163 oraz odcinek Borzęcin od km 2+517 do km 2+679 na łącznej długości wynoszącej ok. 305 mb, w technologii niskoemisyjnej mieszankami mineralno emulsyjnymi na zimno ME oraz masą mineralno-asfaltową BA na gorąco tj;
 - wykonanie warstwy wiążącej wraz z likwidacją nierówności i profilowaniem do wymaganych spadków,
 - wykonanie warstwy ścieralnej masy mineralno asfaltowej na gorąco (AC 8S)
 - ścinka i wyrównanie poboczy wraz z robotami towarzyszącymi.
- w rozdziale B – zał nr 5 „Wyceniony przedmiar robót” zmienia się w pozycje nr 6 oraz 7 w tabeli na:

Lp.	Podstawa opisu	Spec. techniczna	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
			Odcinek Górzyca od km 0+020 do km 0+163				
6			Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej BA AC-8S (gr 5 cm)	m ²	500,50		
7			Ułożenie zjazdów na posesję z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno ME wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej z AC-8S (gr 5 cm) (6 x 7) x 10	m ²	420,00		
			Odcinek Borzęcin od km 2+516 do km 2+678				
6			Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej BA AC-8S (gr 5 cm)	m ²	567,00		
7			Ułożenie zjazdów na posesję z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno ME wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej z AC-8S (gr 5 cm) (6 x 7) x 3	m ²	126,00		

- w rozdziale C – pkt1 opis przedmiotu zamówienia zmienia się na:

Zakres obejmuje remont drogi powiatowej nr 3116Z na odc. Górzycy – Borzęcin, będącej w Zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach. Remont drogi obejmuje 2 odcinki drogi powiatowej nr 3116Z zgodnie z kilometracją przyjętą do książki drogi tj.:

* od km 0+020 do km 0+163 (przejście przez wieś Borzęcin) – ok. 143 mb;

* od km od km 2+517 do km 2+679 (odcinek drogi o nawierzchni z kamienia brukowego – ok. 162 mb;

Łączna długość remontowanej nawierzchni drogi powiatowej nr 3116Z wynosi: ok. 305 mb.

Remont nawierzchni jezdni jest w technologii niskoemisyjnej (mieszkankami mineralno emulsyjnymi na zimno ME oraz mieszkankami grysowo-emulsyjnymi) i obejmuje następujący zakres robót:

- wykonanie warstw wiążących wraz z likwidacją nierówności i profilowaniem do wymaganych spadków,
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej BA AC-8S (gr 5 cm)
- ścinkę i uzupełnienie pobocza

w tym roboty towarzyszące - w ilościach wskazanych w Wycenionym Przedmiarze Robót.

4. Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia **09.10.2020 r. do godz. 10:00** (poprzedni termin otwarcia ofert – 14.01.2020 r. do godz. 10:00)
5. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.
6. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert.
7. Załącznik – nowy załącznik nr 5 „Wyceniony przedmiar robót”

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
Odcinek Górzycy od km 0+020 do km 0+463					
1	Oczyszczenie nawierzchni (143mb x 3,5m)	m ²	500,50		
2	Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową C60B3ZM	m ²	500,50		
3	Likwidacja nierówności nawierzchni (profilowanie) mieszkanką mineralno-emulsyjną na zimno ME (500,5m ² x 0,32t/m ²)	t	160,16		
4	Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową C60B3ZM	m ²	500,50		
5	Ułożenie mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno ME, warstwa wiążąca, śr grubość po zagęszczeniu 4cm	m ²	500,50		
6	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej BA AC 8S (gr 5 cm)	m ²	500,50		
7	Ułożenie zjazdów na posesję z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno ME wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej z AC-8S (gr 5 cm) (6 x 7) x 10	m ²	420,00		
8	Ścinka poboczy grubości 20cm (143mb x 1,0m)	m ²	143,00		
9	Uzupełnienie poboczy mieszkanką kruszywa 0/31,5mm na poboczach, grubości 30cm (143mb x 1,0m)	m ²	143,00		
Odcinek Borzęcin od km 2+516 do km 2+679					
1	Oczyszczenie nawierzchni (162mb x 3,5m)	m ²	567,00		
2	Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową C60B3ZM	m ²	567,00		
3	Likwidacja nierówności nawierzchni (profilowanie) mieszkanką mineralno-emulsyjną na zimno ME (567,0m ² x 0,25t/m ²)	t	141,75		
4	Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową C60B3ZM	m ²	567,00		
5	Ułożenie mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno ME, warstwa wiążąca, śr grubość po zagęszczeniu 4cm	m ²	567,00		
6	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej BA AC 8S (gr 5 cm)	m ²	567,00		
7	Ułożenie zjazdów na posesję z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno ME wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej z AC-8S (gr 5 cm) (6 x 7) x 10	m ²	126,00		
8	Ścinka poboczy grubości 20cm (162mb x 1,0m)	m ²	162,00		
9	Uzupełnienie poboczy mieszkanką kruszywa 0/31,5mm na poboczach, grubości 30cm (162mb x 1,0m)	m ²	162,00		
				Razem netto	
				Podatek VAT 23%	
				Wartość brutto (netto + podatek VAT)	

Z-ca DYREKTORA

 Wincenty Heilik